Conoce todo sobre nuestra

# Instalación básica de **Aires Acondicionados**

servicio mabe

Te queda bien

## Requisitos mínimos **en tu domicilio**

Contar con un voltaje de 110 o 220 Volts según modelo (±10% para variación de voltaje).

Punto de conexión eléctrica a no más de 1.5 metros de distancia de donde se ubicará la unidad interna o externa del producto.

Centro de carga con interruptor termo magnético independiente para el equipo.

Base de concreto o metal para fijar la unidad externa. (En caso de no contar con la base de igual forma se podrá instalar el equipo bajo responsabilidad del cliente)

Tierra física habilitada.

## ¿Qué incluye una **instalación básica?**

1. **Recomendación** de la ubicación ideal del equipo para el mejor funcionamiento.
2. **Desempaque y retiro** del empaque del domicilio.
3. **Maniobras** de colocación y fijación de la unidad interna y externa.
4. **Perforación única** para el paso de tubería y drenaje de condensados. Materiales considerados estándar para la perforación: Ladrillo, hormigón, tabique, madera, tabla roca (cualquier otro material puede generar un costo extra y deberá ser cotizado en el momento de la instalación del equipo).
5. **Instalación** de los componentes incluidos en el kit del equipo.
6. **Colocación** de la manguera de condensados para caída por gravedad.
7. **Instalación** visible de tuberías y cable eléctrico para la conexión de unidad interna y externa, esto cubre solo el kit incluido en el equipo.
8. **Aseguramiento** de que no existan fugas de gas.
9. **Revisión** de presión de la carga de gas para asegurar el correcto desempeño.
10. **Fijación** a la pared para la base del control remoto (a solicitud del cliente).
11. **Conectividad** wifi (solo aplica para modelos con terminación CA6M8 / CA6M9).
12. **Limpieza** del área de trabajo.
13. **Puesta en marcha** y demostración de funcionamiento.

# Kit de instalación básico

## (Incluído con el equipo)

1. Válvula de desagüe con empaque (solo frío-calor).
2. 2 mts. de manguera de desagüe para unidad interna.
3. 4 mts. de tubería de 1/4" forrado con polímero.[1]
4. 4 mts. de tubería de 1/2" o 3/8" forrada con polímero.[1]
5. 1.7 mts. de cable para conexión eléctrica.[2]
6. 4 mts. de cable para comunicación entre unidad interna y externa.
7. Control remoto con base y baterias AA.[3]
8. Tornillos y taquetes para unidad interna.
9. Manuales, (instalación, control remoto, usos y cuidados)
10. Filtro Electroéstatico y Trifiltro.[3]
11. Filtros de alta densidad.
12. Cinta aislante de vinil.
13. Sorportes de goma para unidad externa.[3]
14. Placa soporte (se encuentra en la parte trasera de la unidad interna).

[1] El grosor de la tubería cambiará dependiendo del modelo.
[2] En algunos modelos el cable de alimentación estará en la unidad interna.
[3] Consultar modelos.

# Servicios adicionales a contratar

- Desmonte del producto anterior.
- Servicios de instalación eléctrica.
- Trabajo de albañilería, acabados especiales en muros, herrería, etc.*
- Material adicional al que viene incluido en el kit, así como carga de refrigerante por tubería excedente cuando se requiera.
- Tubería y cableado oculto.*
- Materiales para fijación de tubería y cableado no visible (canaletas para cableado).*
- Bases metálicas, estructuras de herrería u otro material para la fijación de la unidad externa.*

**Nota:** En caso de requerir cualquiera de estos servicios y/o materiales adicionales para la instalación del equipo, se pueden cotizar por separado en el momento de la visita del instalador.
No se realizan instalaciones en volados y/o condiciones de riesgo para el instalador.
No se realizan perforaciones de azoteas / losas.

*Sujeto a disponibilidad.

# Contactános

Programa tu servicio
desde nuestra página web
**https://servicio.mabeglobal.com**

**ESCANEA EL CÓDIGO**

**MÁRCANOS**
Línea tradicional
**(461) 471 7000 / 7100**
Línea premium
**(461) 471 7200**

**ENVÍA UN MAIL**
Línea tradicional
**servicio@mabe.com.mx**
Línea premium
**serviciopremium@mabe.com.mx**